

V pirkimo dalyje. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies paketas E, vietinės reikšmės kelių ir

Eil. Nr.	Resursas	Pirkimo objekto dalies darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis Lt be PVM	Orientaciniai darbų ir paslaugų kiekiai	Orientacinė kaina (Lt) be PVM (4x5)
1		2	3	4	5	6
1.		Ažuolų g., Maišiagalos sen., ištinis asfaltavimas (500 m, B-4,5) - 5 cm AC 16 PD, kelkraščiai po 1 m				
1. 1	5.3	Kelkraščių ir žvyrkelių lyginimas autogreideriu	val.	213,75	16,00	3.420,00
1. 2	7.4	Skaldos (dolomitinės) sluoksnio įrengimas h - 10 cm:	m ²	21,37	2.450,00	52.356,50
1. 3	7.5	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti (2 cm)	m ²	4,28	2.450,00	10.486,00
1. 4	1.8	Ištinis asfaltavimas 6 cm AC 16 PD ant paruošto pagrindo	m ²	47,58	2.250,00	107.055,00
1. 6	1.9	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio atimti	m ²	7,93	-2.250,00	-17.842,50
1. 7	5.5	Kelkraščių sustiprinimas smėlio-žvyro mišinių, pridėdant 40 proc. skaldos (sluoksnio storis 10 cm)	m ²	17,81	1.000,00	17.810,00
1. 8	5.6	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam cm pridėti, h-7 cm	m ²	6,23	1.000,00	6.230,00
Viso:						179.515,00
Iš viso:						179.515,00
Iš viso, EUR:						51.991,14
PVM, EUR:						10.918,14
Iš viso su PVM, EUR:						62.909,28

Pastaba:

- 1) Esamo kelio plotis 8 m, naujai įrengiamo kelio plotis su kelkraščiais 6,5 m.
- 2) Pasiūlyme nėra įvertinta griovių kasimas, sankasos siaurinimo darbų.
- 3) Nesiaurinant kelio sankasos, galima platinti kelkraščius iki 1,75 m (Pasiūlyme kelkraščiai 1 m pločio)

AB „Eurova Lietuva“
 Projektuotojas-projektų paruošimo
 tarnybos vadovas/pavadootojas Vilniuje
Justas Miežetis